



INSTANDSETZUNGSARBEITEN VON BITUMINÖSEN FAHRBAHNEN IM STADTGEBIET



Straßen- und Kanalbau

Stadt Delmenhorst, Rudolf-Königer-Straße

2014



LEISTUNGEN EPD

- großräumige Straßenabspernung gemäß StVO
- Aufbrucharbeiten an Rinne und Hochbordsteinen sowie Wiederherstellung
- Fräsarbeiten in 4 cm Stärke
- Einbau von Splittmastixasphalt 0/11 in 4 cm Stärke, mit Straßenfertiger
- Einbau von Splittmastixasphalt 0/11 in 4 cm Stärke, von Hand, in Einmündungsbereichen
- Walzarbeiten mit 9 to. und 3 to., Vibrationswalzen